


CIĄG KOMUNIKACYJNY PIESZO - JEZDNY

PRZEKRÓJ A - A

- KOSTKA KAMIENNA



OBRZEŻE KAMIENNE GRANITOWE 8x30cm
PODSYPKA CEM - PIASKOWA 1:4 GR. 3cm
ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM

KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA	GR. 9-11cm
PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4	GR. 3-5cm
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm	
STAB. MECHANICZNIE	GR.15cm
POSPÓŁKA	GR.20cm

<div><div></div><div>bo</div></div> <div>BO.PROJEKT sp z o.o z siedzibą w Swidnicy biuro ul.Gdacjusza 42 54-515 Wrocław tel./fax +48 /71 3411741</div>				Numer projektu:		
Projektant	inż. Jacek Polański	473/83/WBPP		Stadium: PW		
Sprawdził	mgr inż. Joanna Polańska	143/80/WBPP		Nazwa pliku:		
Kierownik pracowni	mgr inż. Barbara Osińska	137/87/UW , 75/92/UW				
Data: wrzesień 2013	Inwestor:	ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. ul. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 51-618 WROCŁAW			Branża: DROGOWA	
Podziałka:	Obiekt:	Remont i naprawa ciągów pieszo - jezdnych na terenie ZOO Wrocław			Numer rysunku: 03-01	Zmiany:
1:25	Rysunek:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A - A				
WYKORZYSTYWANIE POZA WARUNKAMI UMOWY ORAZ REPRODUKCJA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWA ZABRONIONA						