

DETAL ŚCIANKI SZKLANEJ
PRZEKRÓJ PIONOWY
skala 1:2



RZUT ŚCIANKI SZKLANEJ - skala 1:20



WIDOK ŚCIANKI SZKLANEJ
skala 1:20



DETAL ŚCIANKI SZKLANEJ
RZUT POZIOMY
skala 1:2

Parametry techniczne witryny szklanej w systemie konstrukcji aluminiowych ALUPROF S.A. MB-60 lub równoważnym:

Całkowita powierzchnia: 25,2 m2.
Całkowity obwód: 24,2 m.
Kolor profili: RAL 7016 szary antracytowy
Kolor okuć: RAL 7016 szary antracytowy

Szyby: P4/16/33.1

szyba 1:	P4 hartowane
ramka:	16 mm wypełnienie argonem / zespolenie na silikonie
szyba 2:	33.2 - laminowana U=1,1
LT: 75% , LR: 13%, SF: 44%	

Dane techniczne:
Głębokość ramy (drzwi / okno): 60 mm
Głębokość skrzydła (drzwi / okno): 60 mm
Grubość szklenia (okno stałe i drzwi / okna otwierane): 5 – 41 mm
Min. szerokość kształtowników widoczna od zewnątrz:
- rama (drzwi / okna): 51 mm
- skrzydło (drzwi / okna): 72 mm

MAX WYMIARY I CIĘŻARY KONSTRUKCJI
Max wymiary okna (H+L): H do 2400 mm, L do 1250 mm
Max wymiary drzwi (H+L): H do 2400 mm, L do 1200 mm
Ciężar skrzydłan(drzwi / okna): 120 kg

TYPY KONSTRUKCJI
- okna rozwierane, uchylne, rozwieranouchyfne,uchyfnoprzesuwne,
- drzwi otwierane na i do wewnątrz

PARAMETRY TECHNICZNE
Przepuszczalność powietrza - klasa 4
Odporność na obciążenie wiatrem - klasa C5
Odporność na uderzenie - klasa 3
Wodoszczelność - klasa E900 [EN 1027:2001; EN 12208:2001]
Izolacyjność termiczna (Uf): od 1,4 W/[m²K

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić na budowie.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu warsztatowego witryny i przedstawienia go Projektantowi i Inwestorowi przed wykonaniem w celu akceptacji.
3. Lokalizcja witryny szklanej wg Projektu Wykonawczego rys. A002.

Inwestor / Client
ZOO Wrocław Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław

Projektant/Zespół/ Architect
CREOPROJECT
ul.Bekasa Tomasza II 11/9, 50-221 Wrocław
tel. 605679214
NIP/tax (071)7181818

Nazwa Projektu
Przebudowa, rozbudowa i remont portiernii
zwiększa służbowego na terenie Spółki ZOO Wrocław
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem
terenu przy wejściu głównym do zoo
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

Architekt/Autor Projektu/Designed by	1504/0004, 1440/0089
Bartosz Żmuda	
Sprawdził / Verified by	103/04/UM
Maciej Roman Łubocki	

Projekt/Project
DETAL WITRYNY SZKLANEJ

Data / Date	05.2015
Skala/Scale	1:10, 1:20

Zakres/Scope
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża	Nazwa rysunku	Numer rysunku
ARCHITEKTURA		D001