





LITERY I LOGOTYP PRZESTRZENNY - WZÓR NR 1
widok frontu, skala 1:20



LITERY PRZESTRZENNE - WZÓR NR 2
widok frontu, skala 1:20



LOKALIZACJA LOGOTYPU I LITER PRZESTRZENNYCH
skala 1:8



Uwaga:

1. Elementy logotypu (logo i litery) mocowane do ściany za pomocą systemu wtyczki tulei dystansowych. Dla oszczędzenia logotypu należy wykonać konstrukcję ze stali 40x40 mm mocowanego proszkowo montowanego na kotwy do betonu HLT TI HSA M10. Podkonstrukcja montowana bezpośrednio do muru przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej. Przed zabetonowaniem muru należy przeprowadzić pasesz do przeprowadzenia kabli zasilania logotypu wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.
2. Lico logotypu z mlecznej płytki (4mm) pokrytej systemowymi foliami transparentnymi.
3. Bokki logotypu z taśmy aluminiowej lakierowanej proszkowo w kolorze itca.
4. Płecy logotypu z płyty gw 8-10mm, pod montaż źródła światła.
5. Logotyp podświetlany wentylatornymi modułami LED z zasilaczami 12V, sterowane za pomocą wyłącznika zmielchowego wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.
6. Kolorystyka, logotyp i ozdobniki zgodnie z Systemem identyfikacji wizualnej ZOO Wrocław Spółka z o.o.
7. Wykonawca, np. firma Magi Sp. z o.o., Włodaw lub równoznaczna.
7. Lokalizacja logo i logotypu przestrzennego na wg rys. A003 PW.
8. Elementy konstrukcyjne wg projektu wykonawczego konstrukcji.
9. Wszyskie wymiary należy sprawdzić na budowie.
10. Prace wykonywać pod nadzorem konserwatorskim.