OZNACZENIA SZCZEGÓŁOWE:

(1) ISTNIEJĄCA ŚCIANA LUB STROP PORTIERNI DO POZOSTAWIENIA:
- PROJEKTOWANE POZOSTAWIENIE ISTNIEJACEJ ŚCIANY MUROWANEJ LUB STROPU,
- SKUCIE TYNKU I WYKONANIE NOWEGO TYNKU CEMENTOWO-WAPIENNEGO

(2) ISTNIEJĄCA ŚCIANA PORTIERNI DO ROZBIÓRKI:
- PROJEKTOWANA ROZBIÓRKA ISTNIEJACEJ ŚCIANY MUROWANEJ

(3) PROJEKTOWANA ŚCIANA SZKLANA NA PROFILACH ALUMINIOWYCH:
- MONTAŻ ŚCIANY SZKLANEJ NA PROFILACH ALUMINIOWYCH WRAZ Z OKNEM PODWIECZYM,
- SZCZEGÓŁY SYSTEMU WG RYSUNKU D001 PW

(4) PROJEKTOWANA WYCIERACZKA SYSTEMOWA:
- MONTAŻ WYCIERACZKI SYSTEMOWEJ IGLOWEJ O DUŻEJ ODPORNOSCI NA ŚCIERANIE,
- UŁOŻENIE NA CAŁEJ SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA BIUROWEGO,
- KOLOR ANTRACYT,
- NP. EMCO ATTACHE RE LUB RÓWNOWAŻNEJ

(5) PROJEKTOWANA ZABUDOWA MEBLOWA Z WYPOSAŻENIEM:
- DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ WYKONANEJ Z PŁYTY POSTFORMINGOWEJ, FRONTY I COKOŁY Z PŁYT MDF,
- DWA KRZESŁA BUROWE, NP. MARTELA KILTA LUB RÓWNOWAŻNY
- DWA FOTELE OBROTOWE, NP. MARTELA ONDA LUB RÓWNOWAŻNY
- PRODUCENT: MARTELA LUB RÓWNOWAŻNY,
- DOKŁADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

(6) PROJEKTOWANA SZAFA W ZABUDOWIE NA WYMIAR:
- DOSTAWA I MONTAŻ SZAFY W ZABUDOWIE Z PŁYT MDF,
- DOKŁADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

(7) PROJEKTOWANE SZAFKI PRACOWNICZE:
- DOSTAWA I MONTAŻ SZAFEK PRACOWNICZYCH PODWÓJNYCH NA OKRYCIA WIERZCHNIE WRAZ Z ŁAWKĄ DO SIEDZENIA
- 6 SZTUK SZAFEK PODWÓJNYCH, WYMIAR SZAFKI 30x50cm, WYSOKOŚĆ SZAFKI 180cm, WYSOKOŚĆ SZAFKI Z ŁAWKĄ – 220cm

(8) PROJEKTOWANE UMYWALKA NA SZAFCE WRAZ Z OBUDOWĄ PODGRZEWACZA WODY:
- DOSTAWA I MONTAŻ UMYWALKI NA SZAFCE,
- DOSTAWA I MONTAŻ OBUDOWY PRZYGOTOWANEJ NA WYMIAR Z PŁYT MDF PODGRZEWACZA WODY, DOBÓR PODGRZEWACZA WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

(9) PROJEKTOWANA ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA Z WYPOSAŻENIEM:
- DOSTAWA I MONTAŻ ZABUDOWY MEBLOWEJ KUCHENNEJ NA WYMIAR WYKONANEJ Z PŁYTY POSTFORMINGOWEJ, FRONTY I COKOŁY Z PŁYT MDF,
- WYPOSAŻENIE: ZLEWOZMYWAK Z BATERIĄ, LODÓWKA, MIKROFALÓWKA
- PRODUCENT: MARTELA LUB RÓWNOEWAŻNY,
- DOKŁADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

(10) PROJEKTOWANE MEBLE KUCHENNE:
- DOSTAWA MEBLI KUCHENNYCH,
- STOLIK + 2 KRZESŁA
- PRODUCENT: MARTELA LUB RÓWNOEWAŻNY,
- DOKŁADNA SPECYFIKACJA WG TABELI D012 PW

(11) PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI:
- DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŁAZIENKI,
- MISKA WC WISZĄCA NA STELAŻU PODTYNKOWYM GEBERIT, NP. KOŁO QUATTRO Z POWŁOKĄ REFLEX LUB RÓWNOWAŻNE
- UMYWALKA WISZĄCA SZERK. 60cm, NP. KOŁO QUATTRO Z POWŁOKĄ REFLEX LUB RÓWNOWAŻNE
- BRODZIK PRYSZNICOWY 80x80cm, NP. KOŁO STANDARD PLUS LUB RÓWNOWAŻNA,
- BATERIA UMYWALKOWA ORAZ PRYSZNICOWA, NP. GROHE LUB RÓWNOWAŻNA,
- UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY,
- LUSTRO NA WYMIAR, KLEJONE NA ŚCIANIE,
- KOSZ NA ŚMIECI,
- PODAJNIK NA RĘCZNIKI ORAZ PODAJNIK NA MYDŁO,
- SZCZOTKA DO WC,
- WIESZAK UBRANIOWY

(12) PROJEKTOWANE GRZEJNIK ŚCIENNY:
- DOSTAWA I MONTAŻ GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO, ŚCIENNEGO,
- NP. FIRMY ADAX, MODEL NEO DO POMIESZCZEŃ SUCHYCH LUB RÓWNOWAŻNY, SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- NP. FIRMY ADAX, MODEL VPS1004EM W POMIESZCZENIU TOALETY LUB RÓWNOWAŻNY, SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI

(13) PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI:
- DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ SYSTEMU KLIMATYZACJI,
- DOBÓR WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH, MONTAŻ POD STROPEM,
- SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI

(14) PROJEKTOWANA FURTKA STALOWA:
- DOSTAWA I MONTAŻ FURTKI STALOWEJ, OTWIERANEJ DO KĄTA 180°,
- ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY NA KLUCZ,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D005 PW.

(15) PROJEKTOWANY CHODNIK PIESZY Z KOSTKI KAMIENNEJ:
- WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ, GRANITOWEJ 9/11 WRAZ Z PODBUDOWĄ,
- OBRZEŻE KAMIENNE, GRANITOWE,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI D006.

(16) PROJEKTOWANA RENOWACJA MURU CEGLANEGO, h=216cm:
- ISTNIEJĄCY MUR CEGLANY DO POZOSTAWIENIA I PRZEPROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH W CELU RENOWACJI, NAPRAWY LICA I CZĄPY MURU,
- SZCZEGÓŁY PRAC I TECHNOLOGIA WG OPISU TECHNICZNEGO.

(17) PROJEKTOWANA RABATA Z NASADZENIEMI NISKIMI I KWIATAMI:
- WYKONANIE OZDOBNEJ RABATY WG WYTYCZNYCH INWESTORA,
- REKULTYWACJA TRAWNIKA NA CAŁEJ POWIERZCHNI RABATY.

(18) PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA:
- DOSTAWA I MONTAŻ NOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ, PRZESUWNEJ Z PRZECIWWAGĄ WYKONANEJ NA ZAMÓWIENIE, NP. WISNIOWSKI PI 95 6000x2000mm, LUB RÓWNOWAŻNY,
- WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA – KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE 25x25mm,
- NAPĘD AUTOMATYCZNY, PODŁĄCZENIE WG PRODEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH,
- SZCZEGÓŁY TECHNICZNE WG RYSUNKU D004 PW.

(19) PROJEKTOWANE OGRODZENIE MUROWANE:
- WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA MUROWANEGO,
- POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA Z ODCIŚNIĘTYM WZOREM WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO DOSTAWCY SYSTEMU – FIRMY ARTBETON LUB RÓWNOWAŻNEJ,
- WYMIARY OGRODZENIA I FUNDAMENT WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI.

(20) PROJEKTOWANE LITERY PRZESTRZENNE:
- DOSTAWA I MONTAŻ NAPISU ORAZ LOGOTYPU ZOO WROCŁAW Z LITER PRZESTRZENNYCH 3D,
- LITERY Z PLEXI, PODŚWIETLANE WEWNĘTRZNIE DIODAMI LED,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D011 PW.

(21) PROJEKTOWANY PARKING DLA ROWERÓW:
- WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU ŻWIROWEJ NA PODBUDOWIE Z OBRZEŻEM Z KOSTKI GRANITOWEJ,
- SZCZEGÓŁY PODBUDOWY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI D006.

(22) PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY:
- DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKA NA ROWERY Z RYR KWADRATOWYCH, STALOWYCH,
- 7 SZTUK STOJAKÓW,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D010 PW.

(23) PROJEKTOWANY OPÓR DLA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ:
- WYKONANIE OPORU Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH UŁOŻONYCH NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU RÓWNOLEGLE DO ISTNIEJĄCEGO PARKINGU SAMOCHODOWEGO,

(24) PROJEKTOWANY SŁUPEK DROGOWY:
- DOSTAWA I MONTAŻ SŁUPKA DROGOWEGO IDENTYCZNEGO Z ISTNIEJACYM,
- FUNDAMENT SYSTEMOWY,
- SŁUPEK STALOWY, MALOWANY PROSZKOWO,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D007 PW.

(25) PROJEKTOWANE OBRZEŻE KAMIENNE WPUSZCZONE W CHODNIK:
- DOSTAWA I MONTAŻ OBRZEŻA KAMIENNEGO GRANITOWEGO WPUSCZONEGO W CHODNIK NA PODBUDOWIE,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI D006 PW.

(26) PROJEKTOWANE OBRZEŻE KAMIENNE CHODNIKOWE:
- DOSTAWA I MONTAŻ OBRZEŻA KAMIENNEGO GRANITOWEGO CHODNIKOWEGO,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU NAWIERZCHNI D006 PW.

(27) PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEGO SŁUPA TELETECHNICZNEGO:
- DOSTAWA I MONTAŻ SŁUPA STALOWEGO NP. FIRMY KWADLUX LUB RÓWNOWAŻNY (KOLOR RAL 7016) DO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH – KAMER SYSTEMU MONITERINGU OCHRONY,
- WYSOKOŚĆ SŁUPA IDENTYCZNA Z ISTNIEJĄCYM – 6,0m, LOKALIZACJA IDENTYCZNA Z ISTNIEJĄCĄ,
- FUNDAMENT SYSTEMOWY, np. KWADLUX LXF123 40x40x120cm
- SZCZEGÓŁY PRZYŁĄCZENIA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI.

(28) PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY:
- DOSTAWA I MONTAŻ SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO ALUMINIOWEGO, LAKIEROWANEGO PROSZKOWO, NP. MODEL KWADLUX QM 351 LUB RÓWNOWAŻNY,
- WYSOKOŚĆ 3,50m,
- FUNDAMENT PREFABRYKOWANY SYSTEMOWY,
- ZASILANIE WG PROJEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D008 PW.

(29) PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA:
- RURA SPUSTOWA SYSTEMOWA W WARSTWIE OCIEPLENIA ZEWNETRZNEGO BUDYNKU, WIELKOŚĆ RURY – ø110mm
- SZCZEGÓŁ WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH I OPISU TECHNICZNEGO.

(30) PROJEKTOWANA RYNNA WRAZ Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ:
- RYNNA STALOWA WRAZ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ DACHU,
- SZCZEGÓŁ WG RYSUNKU PRZEKROJU A005 ORAZ D003.

(31) PROJEKTOWANA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI:
- DOSTAWA I MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ SYSTEMU KLIMATYZACJI,
- DOBÓR WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH, MONTAŻ NA ELEWACJI,
- SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI.

(32) PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY:
- WYKONANIE KANAŁU WENTYLACYJNEGO W STROPIE,
- WYMIAR POZIOMY 188x188mm,
- NP. FIRMY WIENERBERGER LUB RÓWNOWAŻNY

(33) PROJEKTOWANY KOMIN WENTYLACYJNY:
- KOMIN NAD KANAŁAMI WENTALACYJNYMI,
- MUROWANY, Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ

(34) PROJEKTOWANE ODPOWIETRZENIE PIONU KANALIZACJI:
- SYSTEMOWE ODPOWIETRZENIE PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ,
- DOBÓR SYSTEMU WG OPISU.

(35) PROJEKTOWANA ŁAWKA STALOWA Z SIEDZISKIEJ:
- DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI STALOWEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO Z SIEDZISKIEJ DREWNIANYM, SZEROKOŚĆ 200cm,
- PRODUCENT NP. ZIEGLER LUB RÓWNOWAŻNY,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D009 PW.

(36) PROJEKTOWANE LITERY PRZESTRZENNE:
- DOSTAWA I MONTAŻ NAPISU "WEJŚCIE SŁUŻBOWE / SERVICE ENTRANCE" Z LITER PRZESTRZENNYCH 3D,
- LITERY Z PLEXI, PODŚWIETLANE WEWNĘTRZNIE DIODAMI LED,
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU D011 PW.

(37) PROJEKTOWANY PRÓG ZWALNIAJĄCY Z KOSTKI KAMIENNEJ:
- WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO Z KOSTKI KAMIENNEJ 9/11 W ISTNIEJĄCEJ JEZDNI ASFALTOWEJ CELEM ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI REWIZJI PROJEKTOWANYCH TRAS KABLOWYCH.

(38) PROJEKTOWANE LAMPA OŚWIETLENIA:
- DOSTAWA I MONTAŻ OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ZASILANIA, NP. ACHILLE 190 FIRMY PXF LUB RÓWNOWAŻNA,
- OPRAWA MONTOWANA W ZIEMI OŚWIETLAJĄCA ISTNIEJĄCE DRZEWO,
- SZCZEGÓŁY ZASILANIA WG PROJEKTU INST. ELEKTRYCZNYCH.

(39) PROJEKTOWANA GAŚNICA PROSZKOWA:
- DOSTAWA I MONTAŻ GAŚNICY NA ŚCIANIE,
- DOBÓR WG OPISU TECHNICZNEGO.



ELEWACJA WIDOK A-A



ELEWACJA WIDOK C-C



ELEWACJA WIDOK D-D



ELEWACJA WIDOK B-B

WZÓR A - ELEWACJA Z ARTBETONU

WZÓR B - ELEWACJA Z ARTBETONU

WZÓR C - ELEWACJA Z ARTBETONU

Wzory arbeton w Afrykarium ZOO Wrocław, materiały graficzne ze strony www.artbeton.pl
projekt architektoniczny Afrykarium:
ARC2 Fabryka Projektowa

Inwestor / Client

ZOO Wrocław Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław

Projektant/Executive architect

CREOPROJECT
ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław
tel. 606676214
tel+fax (071) 7181618

Temat/Subject

Przebudowa, rozbudowa i remont portiernii (wejścia służbowego) na terenie Spółki ZOO Wrocław wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie ZOO Wrodaw sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

Architektura/Architecture Projektował/Designers: Bartosz Żmuda	15/04/DOIA 140/DOS/05
Sprawdził / Verified by: Maciej Roman Łubocki	103/94/UW
Konstrukcja Projektował/Designers: Radosław Tatko	130/DOS/04
Sprawdził / Verified by: Tomasz Wałczak	63/DOS/06

Przedmiot/Project: ELEWACJE BUDYNKU

Data / Date: 05.2015 Skala/Scale: 1:100

Przedmiot/Subject: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża / Field	Numer rysunku / Drawing number	Rewizja / Revision
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	A005	-