



PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA LAMPY - skala 1:20

DETAL B  
FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

- Szczegóły techniczne:
- przeznaczony do montażu słupów oświetleniowych
  - wykonany w formie monobloku z betonu klasy B25
  - zagęszczonego wibracyjnie
  - otwory przepustowe w ścianach bocznych o wymiarach 120x200mm na głębokości 500mm
  - fundamenty dostarczane w komplecie z elementami śrubowymi (nakrętki, podkładki, zaślepki polietylenowe)
  - kosz zbrojeniowy z pręta 10 mm na pełnej długości, śruby kotwowe ocynkowane
  - posadowienie fundamentu w wykopie zasypanym gruntem niespoistym o stopniu zagęszczenia ID>0,50
  - dobór fundamentu wg wytycznych producenta lamp



DETAL A - skala 1:40



WIDOK LAMPY - skala 1:20


Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED

Luxan Kwadlux QM 3,50m lub równowazna

- Dekoracyjne kolumna oświetleniowe do zastosowań strefach publicznych,
- Wysokość: 3,50 m,
- Materiał: aluminium lakierowane proszkowo, RAL 7016, drobna struktura,
- Wymiar poprzeczny: 120 x 120 mm,
- Elementy montażowe ze stali nierdzewnej,
- Klosz akrylowy, przezroczysty,
- 230 V, zabezpieczenie I podłączenie we wnęce bezpiecznikowej,
- Tabliczka przyłączeniowa LXTB1, LXTB2,
- IP 65,
- KL II,
- Typ modułu: KWX,
- Dostępne do wyboru typy optyk:
- ST, S3, S5, A3, A6,
- Barwa ciepła (3100K) lub neutralna biała (4200K),
- Montaż na fundamencie prefabrykowanym (detal A) poprzez słopę systemową (detal B).

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Lokalizacja projektowanych lamp wg Projektu Wykonawczego rys. A003.



DETAL B - skala 1:10

ZOO Wrocław Sp. z o.o. ul. Wroblewskiego 1-5 51-416 Wrocław	
CREO PROJECT ul. Biskupa Tomasza 11/19, 50-221 Wrocław tel. 695678214 tel/fax (071) 7181618	
Przebudowa, rozbudowa i remont portierni (wejścia służbowego) na terenie Spółki ZOO Wrocław wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. ul. Wroblewskiego 1-5, 51-416 Wrocław	
Architektura/Architecture Projektant/Designers Bartosz Żmuda	1504/0504 1400/0505
Supervizor / Verified by Maciej Roman Łubocki	103/94/UW
DETAL LAMP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO	
Data / Date: 05.2015 Przebieg / Project: PROJEKT WYKONAWCZY Skala / Scale: 1:10, 1:20	
Strona / Page: 1	Numer rysunku / Drawing Number: D008
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	