

Przedmiar robót

Obiekt, rodzaj robót Afrykarium
Pompownia zbiornika rekinów
Wentylacja mechaniczna
Kod CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
Inwestor Ogród Zoologiczny Wrocław
Biuro kosztorysowe Abakus Arkadiusz Świrski
ul. Krynicka 49/6
50-555 Wrocław
www.abakus.wroclaw.pl
e-mail:biuro@abakus.wroclaw.pl
www.facebook.com/abakuskosztorysowanie
tel.: +48 501-531-571


ABAKUS
Arkadiusz Świrski
ul. Krynicka 49/6, 50-555 Wrocław
NIP: 611-243-62-51
e-mail: biuro@abakus.wroclaw.pl
tel.: +48 501-531-571, www.abakus.wroclaw.pl

Tabela przedmiaru robót

Afrykarium

Pompownia zbiornika rekinów

Wentylacja mechaniczna

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Prace instalacji wentylacji		
1	KNR 2-17 0134/03 analogia		Kłapa p.poż. KPO120-E-600x800-500-P-BF24-P	szt	2
2	KNR 2-17 0101/04		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1400mm - Kanał wentylacyjny QD-N-C-546X546-150	m2	0,328
3	KNR 2-17 0101/06		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 4400mm - Redukcja asym. QPR2v-N-C-546x546-800x600-27-127-30-30-300	m2	0,912
4	KNR 2-17 0154/05		Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 4000mm - Tłumik prosty BAKR-1-060-80-0-13-65-1	szt	1
5	KNR 2-17 0101/06		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 4400mm - Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X600-800	m2	0,328
6	KNR 2-17 0101/06		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 4400mm - Łuk QBR1v-N-C-800x600-800x600-30-30-120-45-0	m2	0,328
7	KNR 2-17 0140/02 analogia		Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 280mm - Dysza nawiewna DK200-L-RAL9010	szt	5
8	KNR 2-17 0201/07		Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 o średnicy otworów ssących do 500mm i masie do 540kg - Wentylator kanałowy MUB 042 500	szt	1
9	KNR 0-14 2011/03 analogia		Kanał trójścienny z płyt PROMATECT L-500 EI 1201	m2	14,5
			2. Prace pozostałe		
10	KNR AT-17 0101/07		Wiercenie techniką diamentową w betonie zbrojonym otworów o głębokości do 40cm i średnicy 500mm	cm	40
11	KNNR 2 1104/01		Ościeżnice stalowe	szt	1
12	KNNR 2 1104/03 analogia		Drzwi ażurowe 1,8*2,05	m2	3,69
			razem	m2	3,69
13	KNNR 5 1203/11		Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm ² - podłączenie zasilania wentylatora	szt	6
14	KNNR 5 1305/01 analogia		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika	próbę	1
15	KNNR 5 1305/02 analogia		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następną próbą działania	próbę	1
16	KNR 2-02 1611/01		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolumnę	4
17	KNR 2-02 rozd.16		Praca rusztowań - Rusztowania kolumnowe Nakłady robocizny = 109,172 r-g Skład zespołu roboczego = 3 Współczynnik przestoju = 0,84	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Afrykarium

Pompownia zbiornika rekinów

Wentylacja mechaniczna

Nr	Opis
1.	Prace instalacji wentylacji
2.	Prace pozostałe