

nr. pom.	powierzchnia	opis pomieszczeń	warstwy
4/1.1/-2	233.56 M2	obserwacja Pingwinów i Uchatek	3
4/1.2/-2	7.05 M2	filtry	2
4/1.3/-2	16.99 M2	filtry	2
4/1.4/-2	5.93 M2	mała ekspozycja – Pingwiny, Uchatki	1B
4/1.5/-2	5.93 M2	mała ekspozycja – Pingwiny, Uchatki	1B
4/1.6/-2	9.57 M2	mała ekspozycja – Pingwiny, Uchatki	1B
4/1.7/-2	10.62 M2	mała ekspozycja – Pingwiny, Uchatki	1B
4/2/-2	[illegible]	przedsionek	[illegible]
4/3/-2		pom. tech. – instalacje elektr.	
4/5/-2		zbiornik na wodę z urządzeń przepływowych – Pingwiny, Uchatki	
4/6/-2	92.40 M2	bufor wody deszczowej + podlewanie terenów zielonych	
4/S1/-2	19.61 M2	schody – Statek – -5,00 – ±0,00	
4/W1/-2	4.50 M2	winda – Statek – -5,00 – ±0,00	
4/W2/-2	4.50 M2	winda – Statek – -5,00 – +3,30	

LEGENDA

- WEJŚCIE/ WYJŚCIE POMOCNICZE
- GRUNT
- PIASEK
- PRZEBICIE PIONOWE /OTWÓR W PŁASZCZYŹNIE PRZEKROJU (80 x30)
- OZNACZENIE POMIESZCZEŃ: 2.3/-1 – 377,99 M² – gdzie:2 - nr grupy pomieszczeń*; 3.2 - nr pomieszczenia;-1 - poziom;377,99m² - powierzchnia; *2 - Foyer; 1 - M.Czerwone; 2 - Nil, Malawii, Tanganika; 3 - Rekiny; 4 - Statek, Pingwiny i Uchatki; 5 - Kongo
- PRZEBICIE PIONOWE /OTWÓR PONIŻEJ PŁASZCZYZNY PRZEKROJU
- WPUSTY PODŁOGOWE WG PROJ. INSTAL. SANIT.
- PRZEBICIE PIONOWE /OTWÓR POWYŻEJ PŁASZCZYZNY PRZEKROJU
- WYCIERACZKA Z WPUSTEM WG PROJ. INST. SANIT.
- ±0,00 STAN WYKOŃCZONY / -0,05 STAN SUROWY
- OLV100 ODWODNIENIE LINIOWE V100, NP. ACO
- DW5N1 90/200 OZNACZENIE DRZWI (WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY) WEJŚCIE DO/ WYJŚCIE Z BUDYNKU
- OL135x60 ODWODNIENIE LINIOWE WG. PROJ. INST. SANIT.
- OW2.1 290/140 OZNACZENIE OKIEN
- GRUNT Z HUMUSEM
- WODA
- NR WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH WG OPISU TECHNICZNEGO DZIAŁ08
- PN +3.00 POZIOM NADPROŻA
- B9 NR BALUSTRADY WG. TOMU DETALE
- PP +0.00 POZIOM PROGU LUB PARAPETU
- FZ2 NR FASADY WG. TOMU DETALE
- NR WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH WG OPISU TECHNICZNEGO DZIAŁ08
- SS2 SZTUCZNA SKAŁA WG OPISU TECHN.
- NR WINDY /PODNOŚNIKA WG OPISU TECHNICZNEGO DZIAŁ09
- #25.2 NR DETALU WG. TOMU DETALE

0,00 = 118 m. n.p.m.

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYMIARY POMIESZCZEŃ PODANO W STANIE SUROWYM
- WSZELKIE ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MUSZĄ POSIADAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁOŚCIĄ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI Z KONSTRUKCJĄ ORAZ Z OPISEM TECHNICZNYM.
- WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACYJNE I KONSTRUKCYJNE ZOSTAŁY NANIESIONE W CELACH INFORMACYJNYCH I POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ.
- WSZYSTKIE EL. ŻELBETOWE, STALOWE WG RYS. KONSTR.
- WSZYSTKIE PRZEBICIA INSTALACYJNE WG PLANSZY PRZEBIĆ
- OKNA I DRZWI OSADZAĆ W MURZE WG RYS. SZCZEGÓŁOWYCH, OZNACZENIA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM W OPISIE TECHN.
- WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH I PIONOWYCH WG OPISU TECHNICZNEGO DZIAŁ 08 - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE.
- PIONY INSTALACJI SANITARNEJ WYGŁUSZYĆ W SZACHTACH WEŁNĄ MINERALNĄ
- DYLATACJE WYPEŁNIĆ STYROPIANEM EPS 50, SZCZEGÓŁY DYLATACJI WG RYSUNKÓW KONSTR.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYMI, TOM DETALE,
- ZIELEŃ WG PROJ. ZIELENI
- WSZYSTKIE ZBIORNIKI DO BUFOROWANIA MEDIÓW, WYPOSAŻYĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
-WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI W ŚCIANACH ,DNACH BASENOWYCH,PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ,ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH PODZIEMNYCH WYKONAĆ JAKO SZCZELNE ODPORNE NA WODĘ POD CIŚNIENIEM 5 BAR WG ZAŁĄCZONYCH DETALI.
-WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI W ŚCIANACH I STROPACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO WG OPISU W PROJEKTACH BRANŻOWYCH I ZAŁĄCZONEGO OPISU P.POŻ.

UWAGI DOTYCZĄCE REWIZJI 1
ZMIANA GEOMETRII ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ NA GRUNCIE PRZY BASENIE PINGWINÓW W OSIACH 11-12/E-F.

OBIEKT:	DZIAŁKI NR.
AFRYKARIUM - OCEANARIUM WE WROCŁAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W GRANICACH OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM KONKURSOWYM	CZĘŚĆ DZIAŁKI DZ.NR2/2 OBRĘB 00054DĄBIE,AM2

RYSUNEK	SKALA	RYS. NR.
RZUT POZIOMU -2 CZ.2	1:100	A/I/03.2_R1

FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA

ArC2
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO CONSULTINGOWE SP. Z O.O.
52-314 WROCŁAW UL. WAŁBRZYSKA 1A TEL (+4871) 78 66 500

projektant	specjalność	nr uprawnień	data	podpis
mgr inż. arch. M. Szlachcic projektant. generalny	ARCHITEKTURA	138/91/UW	2013.05.22	
mgr inż. arch. D. Szlachcic projektant	ARCHITEKTURA	137/91/UW	2013.05.22	
współpraca				
mgr inż. arch. A. Miasik asystent	ARCHITEKTURA		2013.05.22	
sprawdzający				
mgr inż. arch. W. Łapiński	ARCHITEKTURA	255/93/UW	2013.05.22	