


- kostka granitowa surowo łupana 8/11 cm  
układana wg załączonego wzoru
- podsyпка cementowo piaskowa 1/3; 4cm
- kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 ; 8cm
- kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0-63 ; 12cm
- warstwa filtracyjna z piasku ; 10cm
- grunt rodzimy

przekrój A-A  
skala 1:10



projektowany wzór układu kostki  
skala 1:20

|  |                                 |                          |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| Inwestor / Client  |                                 |                          |
| <div><div></div><div><b>ZOO WROCLAW SP. Z O.O.</b><br/>ul. Wróblewskiego 1-5<br/>51-618 Wrocław</div></div>   |                                 |                          |
| Projektant/Executive Architect   |                                 |                          |
| <div><div></div><div><b>CREO PROJECT</b><br/>ul. Biskupa Tomasza I 11/9<br/>50-221 Wrocław<br/>tel: 605 676 214<br/>fax: (071) 71 81618</div></div> |                                 |                          |
| Temat/Sub.Ject   |                                 |                          |
| <b>PRZEBUDOWA I REMONT WYBIEGU ZEWNĘTRZNEGO<br/>TAKINÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU<br/>NA OBSZARZE ZOO WROCLAW SP. Z O.O.<br/>DZ. NR 1, AM-1, OBREB DĄBIE</b>   |                                 |                          |
| Architektura/Architecture<br>Projektował/Designers   |                                 |                          |
| Bartosz Żmuda  |                                 | 15/04/DOIA<br>140/DOŚ/05 |
| Sprawdził / Verified by  |                                 |                          |
| Maciej Roman Łubocki   |                                 | 103/94/UW                |
| Konstrukcja<br>Projektował/Designers   |                                 |                          |
| dr inż. Radosław Tatko   |                                 | 130/DOŚ/04               |
| Sprawdził / Verified by  |                                 |                          |
| mgr Inż. Tomasz Walczak  |                                 | 63/DOŚ/06                |
| Projekt/Project  |                                 |                          |
| <b>PRZEKRÓJ A-A<br/>REMONTOWANEGO CIĄGU PIESZEGO</b>   |                                 |                          |
| Date / Date  | 02.2018                         | Skala/Scale 1:10, 1:20   |
| Przeznaczenie/<br>Purpose  |                                 |                          |
| PROJEKT WYKONAWCZY   |                                 |                          |
| Branża<br>Field  | Numer rysunku<br>Drawing Number | Revizja<br>Revision      |
| ARCHITEKTURA<br>KONSTRUKCJA  | A02                             | -                        |