

Lp.	Przedstawienie graficzne	Przedmiot oznaczenia
1	2	3
		ARCHITEKTURA
		ZAKRES OPRACOWANIA
		ZAMUROWANIA
		DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI
		ELEMENTY DO ODTWORZENIA, PROJEKTOWANE ELEMENTY
	OS OZ	OZNACZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
	A	ŚCIANA TYNKOWANA DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	B	POKRYCIE DACHOWE – ISTNIEJĄCA PAPA TERMOZGRZEWALNA
	C	OBRÓBKI BLACHARSKE Z BLACHY MIEDZIANEJ
	D	ISTNIEJĄCE OKNA DO DEMONTAŻU I WYMIANY NA NOWE ALUMINIOWE O PODZIALE ZGODNYM Z ZACHOWANYM HISTORYCZNYM POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	1	DEMONTAŻ WTÓRNEGO KOMINA Z LIKWIDOWANEJ KOTŁOWNI
	2	GZYMS WIECZĄCY ORAZ GZYMSY POŚREDNIE – SZCZYTÓW (PROFILE SZTUKATORSKIE CIĄGNIONE SZABLONEM NA ELEWACJI)– DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	3	KOLUMNY Z GŁOWICĄ I BAZĄ (PROFILE SZTUKATORSKIE CIĄGNIONE SZABLONEM NA ELEWACJI) – DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM

	4	OPASKI OKIENNE I DRZWIOWE – DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	5	COKÓŁ KAMIENNY KORPUSU BUDYNKU – DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	6	ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE DACHU – RYNNY I RURY DO POZOSTAWIENIA LUB PRZEDŁUŻENIA POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	7	ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE DACHU – TZW. PRZYKANALIKI DO WYMIANY NA NOWE ŻELIWNE Z WYCZYSTKAMI
	8	ISTNIEJĄCE DRZWI STALOWE DO REMONTU LUB WYMIANY NA NOWE O PODZIALE ZGODNYM Z MATERIAŁAMI IKNOGRAFICZNYMI POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	9	ISTNIEJĄCE SCHODY KAMIENNE GRANITOWE Z BALUSTRADĄ POKRYTĄ CZAPĄ KAMIENNĄ DO REMONTU I WYCZYSZCZENIA POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	10	ISTNIEJĄCE DRZWI DREWNIANE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO REMONTU POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	11	ISTNIEJĄCA PŁASKORZEŹBA – PTAKÓW DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM ORAZ ZGODNIE Z KONSERWATORSKĄ DOKUMENTACJĄ ARCHIWALNĄ .
	12	ISTNIEJĄCE PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO DEMONTAŻU I WYMIANY NA NOWE – KAMIENNE Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	13	ODTWORZENIE PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO W MIEJSCU ROZBIÓRKI PRZYBUDÓWKI – KAMIENNE Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ IDENTYCZNE Z ISTNIEJĄCYMI POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	14	ISTNIEJĄCY DACH ŚWIETLIKOWY Z POLIWĘGLANU SYSTEMOWEGO DO POZOSTAWIENIA
	15	ISTNIEJĄCE OKNA ALUMINIOWE DO POZOSTAWIENIA– UZUPEŁNIENIE SZPROSEM NAKLEJANYM PODZIAŁ WG DOKUMENTACJI HISTORYCZNEJ ARCHIWALNEJ

	16	ISTNIEJĄCE TABLICE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO ORAZ GNIAZDA 360V DO DEMONTAŻU
	17	WYKONANIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ DREWNIANEJ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	18	ISTNIEJĄCA INSTALACJA ODGROMOWA DO POZOSTAWIENIA
	19	ISTNIEJĄCE KLAPY P.POŻ. ODDYMIAJĄCE ORAZ WENTYLACYJNE – SYSTEMOWE W RAMACH STOLARKI OKIENNEJ I Z POLIWĘGLANU SYSTEMOWEGO NA ŚWIETLIKU DACHU
	20	ISTNIEJĄCE ŚCIANY KOTŁOWNI DO CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI Z POZOSTAWIENIEM POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO
	21	WYKONANIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ TERMICZNEJ PŁYCINOWEJ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM
	22	ZADASZENIE WEJŚCIA BOCZNEGO DO ZAPLECZ TECHNICZNEGO DO REMONTU LUB WYMIANY NA NOWE
	23	WYKONANIE "ŚCIANY ZIELONEJ" NA ELEWACJI BOCZNEJ
	24	LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH WOLIER ZEWNĘTRZNYCH
	25	REMONT ISNYIEJĄCEJ DRABINY TECHNICZNEJ NA DACH
	26	PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

RYSUNEK NIE MOŻE SŁUŻYĆ CELOM WYKONAWCZYM

Inwestor / Client

ZOO Wrocław sp. z o.o.
ul. Z. Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław

Projektant/Executive Architect

CREOPROJECT
ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław
tel. 605676214, (071)7181618, fax (071)7181628

Temat/Subject

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. Z. WRÓBLEWSKIEGO 1-5,51-618 WROCŁAW, Dz. nr 1, AM-1
OBRĘB: DĄBIE, GMINA WROCŁAW, POWIAT WROCŁAW,
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Architektura/Architecture Projektował/Designers		
Bartosz Zmuda	**150/UDOA/1402/OOB/06**	
Beata Pawelec		
Sprawdził/Verified by		
Maciej Łubocki	**103/94/UW**	

Projekt/Project

ELEWACJA WSCHODNIA

Data/Date	Skala/Scale
04.2017	**1:100**

Przeznaczenie/Purpose

PROJEKT BUDOWLANY

Branża	Numer rysunku/Drawing Number
ARCHITEKTURA.	**A003**