


ELEWACJA WEJŚCIOWA - SKALA 1:100

| Lp. | Przedstawienie graficzne | Przedmiot oznaczenia |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | **ARCHITEKTURA** |
| | | ZAKRES OPRACOWANIA |
| | | ZAMUROWANIA |
| | | DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI |
| | | ELEMENTY DO ODTWORZENIA, PROJEKTOWANE ELEMENTY |
| | O5 DZ1 | OZNACZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ |
| | A | ŚCIANA TYNKOWANA DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | B | POKRYCIE DACHOWE – ISTNIEJĄCA PAPA TERMOZGRZEWALNA |
| | C | OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY MIEDZIANEJ |
| | D | ISTNIEJĄCE OKNA DO DEMONTAŻU I WYMIANY NA NOWE ALUMINIOWE O PODZIALE ZGODNYM Z ZACHOWANYM HISTORYCZNYM POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 1 | DEMONTAŻ WTÓRNEGO KOMINA Z LIKWIDOWANEJ KOTŁOWNI |
| | 2 | GZYMS WIEŃCZĄCY ORAZ GZYMSY POŚREDNIE – SZCZYTÓW (PROFILE SZTUKATORSKIE CIĄGNIONE SZABLONEM NA ELEWACJI)– DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 3 | KOLUMNY Z GŁOWICĄ I BAZĄ (PROFILE SZTUKATORSKIE CIĄGNIONE SZABLONEM NA ELEWACJI) – DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 4 | OPASKI OKIENNE I DRZWIOWE – DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 5 | COKÓŁ KAMIENNY KORPUSU BUDYNKU – DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 6 | ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE DACHU – RYNNY I RURY DO POZOSTAWIENIA LUB PRZEDŁUŻENIA POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 7 | ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE DACHU – TZW. PRZYKANALIKI DO WYMIANY NA NOWE ŻELIWNE Z WYCZYSTKAMI |
| | 8 | ISTNIEJĄCE DRZWI STALOWE DO REMONTU LUB WYMIANY NA NOWE O PODZIALE ZGODNYM Z MATERIAŁAMI IKNOGRAFICZNYMI POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 9 | ISTNIEJĄCE SCHODY KAMIENNE GRANITOWE Z BALUSTRADĄ POKRYTĄ CZAPĄ KAMIENNĄ DO REMONTU I WYCZYSZCZENIA POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 10 | ISTNIEJĄCE DRZWI DREWNIANE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO REMONTU POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 11 | ISTNIEJĄCA PŁASKORZEŹBA – PTAKÓW DO REMONTU, WYCZYSZCZENIA ORAZ UZUPEŁNIENIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA UBYTKÓW POD NADZOREM KONSERWATORSKIM ORAZ ZGODNIE Z KONSERWATORSKĄ DOKUMENTACJĄ ARCHIWALNĄ . |
| | 12 | ISTNIEJĄCE PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO DEMONTAŻU I WYMIANY NA NOWE – KAMIENNE Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 13 | ODTWORZENIE PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO W MIEJSCU ROZBIÓRKI PRZYBUDÓWKI – KAMIENNE Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ IDENTYCZNE Z ISTNIEJĄCYMI POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 14 | ISTNIEJĄCY DACH ŚWIETLIKOWY Z POLIWĘGLANU SYSTEMOWEGO DO POZOSTAWIENIA |
| | 15 | ISTNIEJĄCE OKNA ALUMINIOWE DO POZOSTAWIENIA– UZUPEŁNIENIE SZPROSEM NAKLEJANYM PODZIAŁ WG DOKUMENTACJI HISTORYCZNEJ ARCHIWALNEJ |
| | 16 | ISTNIEJĄCE TABLICE PRZYŁĄCZA GAZOWEGO ORAZ GNIAZDA 360V DO DEMONTAŻU |
| | 17 | WYKONANIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ DREWNIANEJ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 18 | ISTNIEJĄCA INSTALACJA ODGROMOWA DO POZOSTAWIENIA |
| | 19 | ISTNIEJĄCE KLAPY P.POŻ. ODDYMIAJĄCE ORAZ WENTYLACYJNE – SYSTEMOWE W RAMACH STOLARKI OKIENNEJ I Z POLIWĘGLANU SYSTEMOWEGO NA ŚWIETLIKU DACHU |
| | 20 | ISTNIEJĄCE ŚCIANY KOTŁOWNI DO CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI Z POZOSTAWIENIEM POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO |
| | 21 | WYKONANIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ TERMICZNEJ PŁYCINOWEJ POD NADZOREM KONSERWATORSKIM |
| | 22 | ZADASZENIE WEJŚCIA BOCZNEGO DO ZAPLECZ TECHNICZNEGO DO REMONTU LUB WYMIANY NA NOWE |
| | 23 | WYKONANIE "ŚCIANY ZIELONEJ" NA ELEWACJI BOCZNEJ |
| | 24 | LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH WOLIER ZEWNĘTRZNYCH |
| | 25 | REMONT ISYNIEJĄCEJ DRABINY TECHNICZNEJ NA DACH |
| | 26 | PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ |

**RYSUNEK NIE MOŻE SŁUŻYĆ CELOM WYKONAWCZYM**

Inwestor / Client

**ZOO Wrocław sp. z o.o.**
**ul. Z. Wróblewskiego 1-5**
**51-618 Wrocław**

Projektant/Executive Architect

**CREOPROJECT**
**ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław**
**tel. 605676214, (071)7181618, fax (071)7181628**

Temat/Subject

**PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZY UL. Z. WRÓBLEWSKIEGO 1-5,51-618 WROCŁAW, Dz. nr 1, AM-1 OBRĘB: DĄBIE, GMINA WROCŁAW, POWIAT WROCŁAW, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE**

| Architektura/Architecture Projektowali/Designers | | |
|---|---|---|
| **Bartosz Żmuda** | **15/04/DOIA 140/DOS/05** | |
| **Beata Pawelec** | | |
| Sprawdził/Verified by **Maciej Łubocki** | **103/94/UW** | |

Projekt/Project **ELEWACJA PÓŁNOCNA**

Data/Date **04.2017** Skala/Scale **1:100**

Przeznaczenie/Purpose **PROJEKT BUDOWLANY**

Bronza **ARCHITEKTURA** Numer rysunku/Drawing Number **A002**