

RZUT DACHU SKALA 1:100

BUDYNEK POSIADA INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, PODCZAS PRAC REMONTOWYCH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I UŁOŻYĆ NOWY ODGROM I POŁĄCZYĆ GO Z ISTNIEJĄCYM UZIOMEM
ZWODY POZIOME NISKIE NA DACHU UKŁADAĆ NA TYPOWYCH WSPORNIKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DLA INSTALACJI St/Zn produkcji GALMAR.
POŁĄCZENIA KRZYŻOWE I ODGAŁĘŹNE WYKONAĆ UCHWYTAMI 11601, POŁĄCZENIA Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ UCHWYTAMI 11609 ORAZ 11610.
PRZEWODY ODDPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ W RURCE RL18 W WARSTWIE OSŁONOWEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. ZŁĄCZA KONTROLNE ZK INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,6m OD POZIOMU POSADZKI LUB OD TERENU WE WNĘKACH O WYMIARACH 180x120x100 LUB 150x150x100 ZAMYKANYCH POKRYWĄ Z PCV
POŁĄCZENIA PRZEWODÓW UZIEMIAJĄCYCH Z UZIOMEM WYKONAĆ METODĄ ZGRZEWANIA EGZOTERMICZNEGO /SYSTEM GALMAR/.
ZWODY NA DACHU I PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z DRUTU St/Zn D=8mm.
WSZYSTKIE NIE OZNAKOWANE ELEMENTY METALOWE NA DACHACH POŁĄCZYĆ METALICZNIE ZE ZWODAMI POZIOMYMI
ZWODY PIONOWE NA ELEWACJACH W MIARĘ MOŻLIWOŚCI UKRYĆ W POBLIŻU RYNIEN, POD NOWĄ WARSTWĄ OCIEPLENIA BĄDŹ ZAŁAMAŃ/USKOKÓW BUDYNKU
W PRZYPADKU KOLIZJI ZWODÓW PIONOWYCH Z OKNAMI BADŹ BALKONAMI DOKONAĆ STOSOWNEGO PRZESUNIECIA

RYSUNEK NIE MOŻE SŁUŻYĆ CELOM WYKONAWCZYM

Inwestor / Client
ZOO Wrocław sp. z o.o.
ul. Z. Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław

Projektant/Executive Architect
CREOPROJECT
ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław
tel. 605576214, (071)7181615, fax: (071)7181628

Temat/Subject
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PTASZARNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,
PRZY UL. Z. WRÓBLEWSKIEGO 1-5,01-918 WROCŁAW, Dz. nr 1, AM-1
OBRĘB: DĄBIE, GMINA WROCŁAW, POWIAT WROCŁAW,
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Architektura/Architecture Architekt/Architect		
Bartosz Żmuda	130/04/DOA 140/DOB/09	
Beata Pawlec		
Konstrukcja/Structure Maciej Łubocki	123/94/UW	
Instal. elektr., t.n. grzewcze/Electrical Installation/Designer		
Alina Faliszewska	220/92/UW	
Sprawdził/Verified by		
Barbara Majchrzak	98/88/UW	

Projekt/Project
INSTALACJA ODGROMOWA

Data/Date 04.2017 Skala/Scale 1:100

Przeznaczenie/Purpose
PROJEKT BUDOWLANY

Branża/Branch INSTALACJE ELEKTRYCZNE Numer rysunku/Drawing Number E002