





POZIOM PORÓWNAWCZY 105,00 mm	
RZĘDNA STROPU	117,98
RZĘDNA DŃA KANAŁU	117,98
ŚREDNICA/SPADEK	0,16
ODLEGŁOŚĆ	0,00
ZACŁĘBIENIE	0,39



POZIOM PORÓWNAWCZY 105,00 mm	
RZĘDNA STROPU	117,98
RZĘDNA DŃA KANAŁU	117,98
ŚREDNICA/SPADEK	0,16
ODLEGŁOŚĆ	0,00
ZACŁĘBIENIE	0,39



LEGENDA

- ks instalacja kanalizacji sanitarnej (prowadzona pod strzem) lub w gruncie
- R rewizja
- E redukcja
- przeście szczelne

UWAGI:

- Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku poziome przewody odpływowe, piony i podejścia do przyborów sanitarnych, z wyjątkiem przewodów systemu funkcjonującego na potrzeby zaplecza technologicznego gastronomii (restauracja) w budynku STAYKU, wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji wewnętrznej becznieniowych oraz do kanalizacji zewnętrznej becznieniowych klasy N SDR41 SN4. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową.
- Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, prowadzone pod posadzką, w płycie fundamentowej oraz na zewnątrz budynku poziome przewody odpływowe i podejścia do przyborów sanitarnych), wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji wewnętrznej becznieniowych oraz do kanalizacji zewnętrznej becznieniowych klasy S SDR34 SN8. Połączenia kielichowe na uszczelkę wargową gumową.

0,00=118 m.n.p.m

OBIEKT:

AFRYKARIUM - OCEANARIUM WE WROCŁAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W GRANICACH OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM KONKURSOWYM

DZIAŁKI NR.

CZĘŚĆ DZIAŁKI OZ.NR2/2
OBREB 00054DABIE.AM2

RYSUNEK

PROFILE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ (osie 1÷4 i A÷C)

SKALA

1:100

RYS. NR.

S15




Usług Projektowych
SANITEM
50-020 Wrocław
tel./fax +48 (0 71) 3742275

FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻE

ArC2

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO CONSULTINGOWE SP. Z O.O.
52-314 WROCŁAW UL. WALBRZYŃSKA 1A TEL (+4871) 78 66 500



projektant	specjalność	nr uprawnień	data	podpis
mgr inż. arch.M. Szlachcic	ARCHITEKTURA	138/91/UW	08.2009	
projektant. generalny	ARCHITEKTURA		08.2009	
mgr inż. arch.D. Szlachcic	ARCHITEKTURA	137/91/UW	08.2009	
projektant.	ARCHITEKTURA		08.2009	
mgr inż. Wojciech Napierata	ARCHITEKTURA	46/07/DOIA	08.2009	
projektant.	ARCHITEKTURA		08.2009	
mgr inż. Piotr Adam Peregudowski	SANITARNA	426/94/UW	08.2009	
projektant.	SANITARNA		08.2009	
opracował	specjalność		data	podpis
mgr inż. Piotr Marchewka	SANITARNA		08.2009	
mgr inż. Anna Karpicka	SANITARNA		08.2009	
Jacek Czerniecki	SANITARNA		08.2009	
sprawdzający	specjalność	nr uprawnień	data	podpis
mgr inż.Andrzej Petrykiewicz	SANITARNA	34/B2/WBPP	08.2009	